

STRABAG Sp. z o.o.
Budownictwo Infrastruktury
ul. Parzniewska 10
PL 05-800 Pruszków / Polska

Tel.: +48 (0)22 71 44 800
Fax: +48 (0)22 71 44 900
e-mail: pl_office.strabag@strabag.com
www.strabag.com

STRABAG

Adres do korespondencji:
Budownictwo Infrastruktury

Dyrekcja PE
05-800 PRUSZKÓW, UL. PARZNIEWSKA 10

Tel.: +48 (0)22 71 44 438

Fax: +48 (0)22 71 44 900

Pruszków, dnia 04.06.2012 r.

REFERENCJE

Generalny Wykonawca firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 Inwestycji pn. „Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej w Warszawie” udziela referencji firmie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "LIGHTS" Krzysztof Usarz

za wykonanie robót zgodnie z poniższym zestawieniem.

Roboty zrealizowano w okresie: 21.12.2011 r. - 31.05.2012 r.

W ramach powyższego kontraktu zostały zrealizowane następujące prace:

PAWILON DO ODPRAW PODRÓŻNYCH		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	427,13
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	259,00
ROBOTY ZIEMNE		
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj łyżki 1.20 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	380,95
Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr. IV)	m3	46,18
FUNDAMENTOWANIE		
Ławy fundamentowe		
Wykonanie poduszki piaskowo-żwirowej w warstwach o grubości 20 cm	m3	37,50
Zagęszczenie poduszki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	37,50
Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podkład pod ławy	m3	5,22
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton pod ławy	m3	5,22
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	69,97
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna	m2	69,97
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	1,39
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	8,31

